





5. Сборка конструкции

- сборка начинается с установки крайней балки
- затем устанавливаются ригеля примыкающие к данной стойке
- затем устанавливается следующая стойка и так далее.

6. Установка заполнений

- установливаются опорные подкладки
- установливаются заполнения (снаружи)
- устанавливается прижимная планка
- устанавливается декоративная планка